

Winzerstrasse 56, 5430 Wettingen

Ausführung 2022



Systembau, Holzfassade, Terrassenrost

Bauherrschaft Baukonsortium Winzerstrasse und Erbgemeinschaft Frehner

Architektur BEM Architekten AG, Baden

Ausgeführte Arbeiten Brettsperrholzwände, Dämmrahmen als Elemente, Holzfassade, Terrassenrost

Objektbeschreibung An der Winzerstrasse wurden zwei Häuser mit je 3 Wohnungen in einem Hybridsystem erstellt. Die Betondecken wurden ab dem EG auf Brettsperrholzplatten mit einer Dicke von 12cm gelegt. Von aussen wurde ein gedämmter Holzrahmen als Elementsystem direkt auf die Holzplatten geschraubt und mit einer Holzfassade verkleidet. Die horizontalen und vertikalen Holzbauteile in verschiedenen Grüntönen in der Fassade erschaffen ein sehr spannendes Gesamtbild.

Bauzeit ca. 10 Monate

Baukosten ca. 560'000 CHF

