

Ifangstrasse 8, 8113 Boppelsen

Ausführung 2024



Innenausbau

Bauherrschaft Schaffner

Architektur Fleischmann Holzbau AG

Ausgeführte Arbeiten Einhausung Dachstocktreppe, Innentüre, Dachfenster

Objektbeschreibung Um den Dachstock beim Treppenaufgang räumlich abzutrennen, wurden verglaste Innenwände erstellt. Diese mussten den Schallschutzanforderungen gerecht werden. Die Innenwände bestehen aus zwei Dreischichtplatten, welche durch Schallschutzdämpfer und Dämmung von einander abgekoppelt wurden. Die grossen Sicherheitsgläser lassen viel Licht in den Treppenaufgang und machen die gesamte Gestaltung offen und hell. Im Dachstock wurden zudem neue Dachfenster eingebaut. Durch die neue Türe ist der Dachstock nun zum übrigen Wohnraum getrennt.

Bauzeit ca. 1 Monate

Baukosten ca. 18'000 CHF

